

2018 r.

ГАУ ТО "Областной центр профилактики и реабилитации"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Тепловые сети. Сети водоснабжения

(наименование работы и затрат, наименование объекта)

Основание: РД шифр 060.5-17-ИОС.ОВ-5	
Сметная стоимость строительных работ	15287,848 тыс. руб
Средства на оплату труда	82,942 тыс. руб
Сметная трудоемкость	7592,56 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017г.	

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУ ТО "Областной
центр профилактики и реабилитации"

Н.И. Карасяев

2018 年



Алгоритмически сформированного решения
Полномочный орган
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ БАЗЫ ОТРАСЛИ
Per № 140/20-18 20 18

№ п/п	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн. 3/п	Эк. Маш	3/пМех			Осн. 3/п	Эк. Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Раздел 1. Тепловые сети

Демонтажные работы

1	ФЕРр66-16-3 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3 СМР=6,71 НР (в72 руб.): 108% от ФОТ СЛ (549 руб.): 68% от ФОТ №1039/пр	100 м	2,46	544,7	299,4	232,54	28,51	1340	737	572	70	35,1	86,35
2	ФЕРр66-16-2 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3 СМР=6,71 НР (5617 руб.): 108% от ФОТ СЛ (3662 руб.): 68% от ФОТ №1039/пр	100 м	17	531,36	286,31	232,54	28,51	9033	4901	3953	485	33,8	574,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР66-16-1 Прияказ Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс уборажания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл 4 п.3.3 СМР=6,71 НР (8300 руб.); 108% от ФОТ СЛ (5226 руб.); 68% от ФОТ	100 м	35,59	399,88	191,07	202	24,87		14232	6800	7189	885	22,4	797,22	
4	ФЕР66-26-1 Прияказ Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс уборажания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл 4 п.3.3 СМР=6,71 НР (623 руб.); 74% от ФОТ СЛ (421 руб.); 50% от ФОТ	шт	131	11,84	5,27	6,57	1,16		1551	690	861	152	0,61	79,91	
5	ФЕР66-26-2 Прияказ Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс уборажания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл 4 п.3.3 СМР=6,71 НР (73 руб.); 74% от ФОТ СЛ (50 руб.); 50% от ФОТ	шт	9	16,42	9,85	6,57	1,16		148	89	59	10	1,14	10,26	
Трубопроводы																
6	ФЕР24-01-009-04 Прияказ Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (PIPU) при основном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс уборажания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл 4 п.3.3 СМР=6,71 НР (2631 руб.); 130% от ФОТ СЛ (1538 руб.); 76% от ФОТ	км	0,246	41654,48	6905,11	13231,32	1320,91		10247	1699	3255	325	696,08	171,24	
7	ФССЦ-12.2.06.06-0004 Прияказ Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром: 100 (108) мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс уборажания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл 4 п.3.3 СМР=6,71	компл	42,31	71,99					3046						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФССЦ-23.4.01.03-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром: 108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр. ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл. 4 п.3.3.3 СМР=6,71	М	246	218,74					53810						
9	ФССЦ-23.8.02.04-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полистирольной оболочке диаметром: 108х200х52х140 мм, длиной 1000 мм (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр. ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл. 4 п.3.3.3 СМР=6,71	ШТ	3	2653,52					7661						
10	ФССЦ-23.8.02.04-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полистирольной оболочке диаметром: 45х125/ 108х200 мм (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр. ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл. 4 п.3.3.3 СМР=6,71	ШТ	3	2077,12					6231						
11	ФССЦ-23.8.02.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Переход стальной диаметром: 159х250 мм в изоляции из полистирола диаметром 108х180 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр. ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл. 4 п.3.3.3 СМР=6,71	ШТ	2	804					1608						
12	ФССЦ-23.8.02.02-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полистирольной оболочке диаметром: 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр. ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл. 4 п.3.3.3 СМР=6,71	ШТ	24	662					16368						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ФЕР24-01-009-03 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3 СМР=6,71 НР (14127 руб.): 130% от ФОТ СП (8259 руб.): 76%=89% от ФОТ	км	1,646	35206,97	5886,35	8098,85	715,84		5795,1	9689	13331	1178	603,11	992,72	
14	ФССЦ-23.4.01.03-0008 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром: 89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3 СМР=6,71	м	1662	179,91					299010						
15	ФССЦ-12.2.06.06-0003 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром: 80 (89) мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3 СМР=6,71	компл.	283,1	66,88					18934						
16	ФССЦ-23.8.02.04-0023 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полистироновой гидрозащитной оболочке, диаметром: 89/160 мм (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3 СМР=6,71	шт	5	1524,41					9146						
17	ФССЦ-23.8.02.04-0033 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полистироновой оболочке диаметром: 89х180/ 219х315 мм (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3 СМР=6,71	шт	6	3864,25					23186						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФССЦ-23.8.02.03-0002 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Переход стальной диаметром: 108х180 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 76х140 мм (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71	шт	4	459					1836						
19	ФССЦ-23.8.02.02-0015 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71	шт	186	599.9					111581						
20	ФЕР24-01-009-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Наземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71 НР (3270 руб.): 130% от ФОТ СП (1911 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	км	0,416	35108,47	5330,42	7995,58	715,84		14605	2217	3326	298	546,15	227,2	
21	ФССЦ-23.4.01.03-0005 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром: 57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71	м	420,2	140,52					59047						
22	ФССЦ-12.2.06.06-0001 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром: 50 (57) мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71	компл.	71,55	50,84					3638						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ФССЦ- 23.8.02.04- 0021	Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром: 57/125 мм (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл 4 п.3.3 СМР=6,71	шт	2	1021,81					2044						
	Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/пр															
24	ФССЦ- 23.8.02.04- 0032	Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 45х125/ 108х200 мм (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл 4 п.3.3 СМР=6,71	шт	2	2077,12					4154						
	Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/пр															
25	ФССЦ- 23.8.02.02- 0013	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл 4 п.3.3 СМР=6,71	шт	74	382,05					28272						
	Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/пр															

Изоляционные работы

26	ФЕР26-01- 013-01	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съёмными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, основной диаметр трубопроводов: до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл 4 п.3.3 СМР=6,71 НР (45790 руб.): 100% от ФОТ СП (27474 руб.): 80%=70%*0,85 от ФОТ	10 шт	87,3	5484,78	517,9	255,96	6,61		47821	45213	22345	577	46,7	4076,91	
27	ФССЦ- 12.2.04.04- 0002	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл 4 п.3.3 СМР=6,71	м3	0,656	722,29					474						
	Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/пр															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ФСС- 12.2.04.04- 0002 Примаз Министров Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71	М3	70,93	722,29					51232						
29	ФЕР26-01- 019-01 Примаз Министров Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистирола («Термофлекс») ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71	10 шт	2,6	339,93	111,23	47,97	6,47		949	311	134	24	10,03	28,08	
		НР (335 руб.): 100% от ФОТ СГ (201 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ														
30	ФСС- 12.2.05.01- 0051 Примаз Министров Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты (пластины) из вспененного полистирола (пенополистирол) «Термафлекс» толщиной 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71	М2	52,36	365					19111						
31	ФСС- 14.3.02.06- 0001 Примаз Министров Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Краска «Армофиниш» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71	л	11,9	269,51					3207						
Тепловые камеры																
32	ФЕР24-01- 001-01 Примаз Министров Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов в каналах и наземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71 НР (52 руб.): 130% от ФОТ СГ (30 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	км	0,006	18066,57	4098,81	10109,45	836,36		145	33	81	7	431	3,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ФССЦ-23.4.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные в армобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр: 57 мм толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл 4 п.3.3.3 СМР=6,71	м	8,08	154,88					1251						
34	ФЕР24-01-032-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл 4 п.3.3.3 СМР=6,71 НР (3242 руб.): 130% от ФОТ	компл.	101	88,49	18,85	66,9	5,84		8937	1904	6757	590	1,9	191,9	
35	ФССЦ-18.1.09.07-0144 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны шаровые ВРОЕН ВАЛЛОМАХ с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл 4 п.3.3.3 СМР=6,71	шт	101	2017,63					203781						
36	ФЕР24-01-032-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл 4 п.3.3.3 СМР=6,71 НР (483 руб.): 130% от ФОТ СП (271 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	компл.	9	142,82	30,16	109,11	9,44		1285	271	982	85	3,04	27,36	
37	ФССЦ-18.1.09.07-0126 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны шаровые ВРОЕН ВАЛЛОМАХ с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл 4 п.3.3.3 СМР=6,71	шт	9	2696,84					24272						
38	ФЕР16-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-00 от 20.10.2017г. табл 4 п.3.3.3 СМР=6,71 НР (521 руб.): 128% от ФОТ СП (289 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	шт	141	34,86	2,89				4915	407			0,3	42,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ФССП-18.1.10.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кран сервисный ВРОЕН ВАЛЛОМАХ для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71	шт	141	1311,63					184940						
Гидравлическое испытание																
40	ФЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71 НР (4035 руб.): 128% от ФОТ СГ (2238 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	100 м	54,04	133,95	58,32	44,51			6198	3152	2405		5,01	270,74	
41	ФЕР16-07-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71 НР (183 руб.): 128% от ФОТ СГ (102 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	100 м	2,46	144,45	58,32	44,51			355	143	109		5,01	12,32	
Итого по разделу 1 Тепловые сети																
											ИТОГИ ПО СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											1748512	78256	65359	4686	7592,56	
Накладные расходы											90333					
Сметная прибыль											54116					
Итого по смете:											49030				1458,17	
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)											2865				90,17	
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)											1194676				1613,87	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода											627594				4104,99	
Теплоизоляционные работы											18735				325,36	
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											1892961				7592,56	
Итого											12701768				7592,56	
Всего с учетом "Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГЭС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71"																
Справочно, в базисных ценах:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Материалы										1604897						
Машины и механизмы										65359						
ФОТ										82942						
Накладные расходы										90333						
Сметная прибыль										54116						
Непредвиденные затраты 2%										254035						
Итого с учетом доп. работ и затрат										12956803						
НДС 18%										2332045						
ВСЕГО по смете										15287848					7592,56	

Составил:

М.П. Огулов

СОГЛАСОВАНО: *смирнов*

А.С. Подмапова

Расценки проверил:

И.А. Селезнева

