Гранд-Смета (вер.8.0)

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
директор ГАУ ТО "Областной центр профилактики и реабилитации"
_____ О.М.Овчинников
"___" _____ 2018 г.

ЭКЗЕМПЛЯР
Департамента социального развития Тюменской области

Департамент социального развития Тюменской области
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ БАЗЫ ОТРАСЛИ
Рег.№ 17/20 от « 18 » 2018 г.

инвест-я

ГАУ ТО "Областной центр профилактики и реабилитации"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: РД шифр 060.5-17-ИОС.ОВ-5
Сметная стоимость строительных работ _____13186,796 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____76,943 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 года

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Тепловые сети																
Демонтажные работы																
1	**ФЕРр66-16-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71 НР (872 руб.): 108% от ФОТ СП (549 руб.): 68% от ФОТ*	100 м	2,46 *246 / 100*	544,7	299,4	232,54	28,51	1340	737	572	70	35,1	86,35	2,14	5,26
2	**ФЕРр66-16-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71 НР (5817 руб.): 108% от ФОТ СП (3662 руб.): 68% от ФОТ*	100 м	17 *1700 / 100*	531,38	288,31	232,54	28,51	9033	4901	3953	485	33,8	574,6	2,14	36,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ФЕРр66-16-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71* *НР (3838 руб.): 108% от ФОТ* *СП (2417 руб.): 68% от ФОТ*	100 м	16,46 *1646 / 100*	399,88	191,07	202	24,87	6582	3145	3325	409	22,4	368,7	1,87	30,78
4	**ФЕРр66-26-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71* *НР (623 руб.): 74% от ФОТ* *СП (421 руб.): 50% от ФОТ*	шт	131 *101+30*	11,84	5,27	6,57	1,16	1551	690	861	152	0,61	79,91	0,1	13,1
5	**ФЕРр66-26-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71* *НР (73 руб.): 74% от ФОТ* *СП (50 руб.): 50% от ФОТ*	шт	9	16,42	9,85	6,57	1,16	148	89	59	10	1,14	10,26	0,1	0,9
Трубопроводы																
6	**ФЕР24-01-009-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71* *НР (2631 руб.): 130% от ФОТ* *СП (1538 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ*	км	0,246 *(123+123)/1000*	41654,48	6905,11	13231,32	1320,91	10247	1699	3255	325	696,08	171,24	109,01	26,82
7	**ФССЦ-12.2.06.06-0004** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром: 100 (108) мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	компл.	42,71	71,99				3075							
8	**ФССЦ-23.4.01.03-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром: 108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	м	246	218,74				53810							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	**ФССЦ-23.8.02.04-0004** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 108х200/ 57х140 мм, длиной 1000 мм (прим.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	шт	3 *2+1*	2553,52				7661							
10	**ФССЦ-23.8.02.04-0032** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 45х125/ 108х200 мм (прим.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	шт	3 *2+1*	2077,12				6231							
11	**ФССЦ-23.8.02.03-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Переход стальной диаметром: 159х250 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 108х180 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	шт	2 *1+1*	804				1608							
12	**ФССЦ-23.8.02.02-0016** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	шт	24 *12+12*	682				16368							
13	**ФЕР24-01-009-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71 НР (14127 руб.): 130% от ФОТ СП (8259 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ*	км	1,646 *(60+60+741+741+22+22)/1000*	35206,97	5886,35	8098,85	715,84	57951	9689	13331	1178	603,11	992,72	64,19	105,66
14	**ФССЦ-23.4.01.03-0008** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром: 89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	м	1662	179,91				299010							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	**ФССЦ-12.2.06.06-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром: 80 (89) мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	компл.	283,1	66,88				18934							
16	**ФССЦ-23.8.02.04-0023** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром: 89/160 мм (прим.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	шт	6 *1+1+1+1+1+1*	1524,41				9146							
17	**ФССЦ-23.8.02.04-0033** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 89х180/ 219х315 мм (прим.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	шт	6 *1+1+1+1+1+1*	3864,25				23186							
18	**ФССЦ-23.8.02.03-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Переход стальной диаметром: 108х180 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 76х140 мм (прим.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	шт	4 *2+2*	459				1836							
19	**ФССЦ-23.8.02.02-0015** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 500 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	шт	186 *14+14+68+68+4+4+7+7*	599,9				111581							
20	**ФЕР24-01-009-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71* *НР (3270 руб.): 130% от ФОТ* *СП (1911 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ*	км	0,416 *(191+191+17+17)/1000*	35108,47	5330,42	7995,58	715,84	14605	2217	3326	298	546,15	227,2	64,19	26,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	**ФССЦ-23.4.01.03-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром: 57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	м	420,2	140,52				59047							
22	**ФССЦ-12.2.06.06-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром: 50 (57) мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	компл.	71,55	50,84				3638							
23	**ФССЦ-23.8.02.04-0021** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром: 57/125 мм (прим.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	шт	2	1021,81				2044							
24	**ФССЦ-23.8.02.04-0032** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 45х125/ 108х200 мм (прим.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	шт	2	2077,12				4154							
25	**ФССЦ-23.8.02.02-0013** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 500 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	шт	74 *22+22+15+15*	382,05				28272							
Изоляционные работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	**ФЕР26-01-013-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали , условный диаметр трубопроводов: до 200 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71 НР (45790 руб.): 100% от ФОТ СП (27474 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ*	10 шт	87,3 *(8+85+230+250+150+150)/10*	5484,78	517,9	255,96	6,61	478821	45213	22345	577	46,7	4076,91	0,57	49,76
Н	1. 12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные	м3	0,82 71,59												
27	**ФССЦ-12.2.04.04-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	м3	0,656	722,29				474							
28	**ФССЦ-12.2.04.04-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	м3	70,93	722,29				51232							
29	**ФЕР26-01-019-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71 НР (335 руб.): 100% от ФОТ СП (201 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ*	10 шт	2,8 *(4+4+10+10)/10*	338,93	111,23	47,97	8,47	949	311	134	24	10,03	28,08	0,73	2,04
Н	1. 12.2.05.01	Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука	м2	18,7 52,36												
Н	2. 14.3.02.06-0001	Краска «Армофиниш»	л	0	269,51											
30	**ФССЦ-12.2.05.01-0051** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	м2	52,36	365				19111							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	**ФССЦ-14.3.02.06-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Краска «Армофиниш» *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	л	11,9	269,51				3207							
Тепловые камеры																
32	**ФЕР24-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71 НР (52 руб.): 130% от ФОТ СП (30 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ*	км	0,008 *8/1000*	18066,57	4098,81	10109,45	838,38	145	33	81	7	431	3,45	71,36	0,57
Н	1. 23.3.10.02	Трубы стальные	м	1010 8,08												
33	**ФССЦ-23.4.01.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр: 57 мм толщина стенки 3,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	м	8,08	154,88				1251							
34	**ФЕР24-01-032-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71 НР (1252 руб.): 130% от ФОТ СП (732 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ*	компл.	39	88,49	18,85	66,9	5,84	3451	735	2609	228	1,9	74,1	0,41	15,99
Н	1. 18.1.02.03	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны)	компл.	1 39												
35	**ФССЦ-18.1.09.07-0144** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром: 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	шт	39	2017,63				78688							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	**ФЕР24-01-032-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71* *НР (309 руб.): 130% от ФОТ* *СП (181 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ*	компл.	6	142,82	30,16	109,11	9,44	857	181	655	57	3,04	18,24	0,66	3,96
Н	1. 18.1.02.03	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны)	компл.	1 6												
37	**ФССЦ-18.1.09.07-0126** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром: 80 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	шт	6	2696,84				16181							
38	**ФЕР16-07-001-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм (прим.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71* *НР (241 руб.): 128% от ФОТ* *СП (133 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ*	шт	65	34,86	2,89			2266	188			0,3	19,5		
Н	1. 18.3.01.03	Рукава поливочные	м	20 1300												
39	**ФССЦ-18.1.10.09-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром: 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71*	шт	65	1311,63				85256							
Гидравлическое испытание																
40	**ФЕР16-07-005-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71* *НР (4035 руб.): 128% от ФОТ* *СП (2238 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ*	100 м	54,04 *(3704+1700)/100*	113,95	58,32	44,51		6158	3152	2405		5,01	270,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	**ФЕР16-07-005-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71 НР (183 руб.): 128% от ФОТ СП (102 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ*	100 м	2,46 *246/100*	144,45	58,32	44,51		355	143	109		5,01	12,32		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1499460	73123	57020	3820		7014,32		317,92
Накладные расходы									83447							
Сметная прибыль									49899							
Итоги по смете:																
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)									34110					1029,65		72,42
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)									2866					90,17		14
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									952526					1486,95		179,7
Теплоизоляционные работы									627594					4104,99		51,8
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									15710					302,56		
Итого									1632806					7014,32		317,92
Всего с учетом "Индекс удорожания на 4 квартал 2017г. пр.ГУС ТО №0795-од от 20.10.2017г. табл.4 п.3.3.3 СМР=6,71"									10956128					7014,32		317,92
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									1369317							
Машины и механизмы									57020							
ФОТ									76943							
Накладные расходы									83447							
Сметная прибыль									49899							
Непредвиденные затраты 2% от 10956128									219123							
Итого с учетом доп. работ и затрат									**11175251**							
НДС 18% от 11175251									2011545							
ВСЕГО по смете									**13186796**					**7014,32**		**317,92**

Департамент социального развития Тюменской области
Автономное учреждение «Центр технологического контроля»
ПРОВЕРЕНО
Начальник отдела проектно-сметных расчетов
«___» _____ 20___ г.

Департамент социального развития
Тюменской области
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ БАЗЫ ОТРАСЛИ
Рег.№ _____ от «__» _____ 20__ г.

Согласовано:_____А.С.Долматова